

MÄRKUSED: OÜ NOVEL VIIMISTLUS

* Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. * Tehnilises kirjelduses ja pakkumuse hinnatabelis esitatud konkreetsete tööde füüsilised mahud on informatiivsed ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

* Pakkumuse esitamisel tuleb arvestada seadmete ja materjalide tehnilise kirjeldusega (vt tabeli lõpus)

Turu 9 -23, Tartu 42 m²		16950
Töö + materjal	ühik	kogus
Tuba		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Kardinapuu paigaldus	kmpl	1
Seinakapi likvideerimine	kmpl	1
Siseukste värvimine, uued käepidemed	kmpl	1
Tuba		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Siseukste värvimine, uus lukk	kmpl	1
Kardinapuu paigaldus	kmpl	1
Köök		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega, plaaditud osale uued plaadid	kmpl	1
Kardinapuu paigaldus	kmpl	1
Uue valamukapi ja valamuga paigaldus koos segistiga	kmpl	1
Uute ventilatsioonirestide paigaldus	kmpl	1
Uus gaasipliit koos paigaldusega, kontrollakt	kmpl	1
Siseukse värvimine	kmpl	1
Vannituba ja wc		
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Duššikabiini taguse seina kattmine PVC-ga	kmpl	1
Duššikabiini korrastamine	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Siseukse värvimine	kmpl	1
Valamu- ja duššisegisti paigaldus	kmpl	1
Pesumasinapühenduse loomine, el.pistik	kmpl	1
Esik		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1

Muud:		
Elektripaigaldistööd kogu korteris	kompl	1
Kaasnevad tööd: lammutus, koristus- ja puhastustööd, transport, rendiseadmed, prahi ja sisustuse äravedu jms	kompl	1
Tuppa interneti ja TV kaabel süvitatult koos pesadega	kompl	1
Pistikute lülitite vahetus	kompl	12
Kaunase pst 30-5, Tartu 33,1 m²		14990
Töö + materjal	ühik	kogus
Tuba		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kompl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kompl	1
Lae värvimine eeltöödega	kompl	1
Laevalgusti paigaldus	kompl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kompl	1
Kardinapuu paigaldus	kompl	1
Uue siseukse paigaldus	kompl	1
Köök		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kompl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kompl	1
Lae värvimine eeltöödega	kompl	1
Laevalgusti paigaldus	kompl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kompl	1
Kardinapuu paigaldus	kompl	1
Valamu ja pliidi taguse seina katmine keraamiliste plaatidega	kompl	1
Uue valamukapi ja valamu paigalus koos segistiga	kompl	1
Uus elektripliit koos paigaldusega	kompl	1
Uue siseukse paigaldus	kompl	1
Paigaldada uued ventilatsiooni restid	kompl	1
Vannituba		
Seinte värvimine eeltöödega	kompl	1
Laevalgusti paigaldus	kompl	1
Uue siseukse paigaldus (õhutusavaga)	kompl	1
Paigaldada uus valamukapp koos valamuga	kompl	1
Valamu- ja dušisegisti paigaldus	kompl	1
Duššikabiini korrastamine	kompl	1
Pesumasina ühenduse loomine	kompl	1
Wc		
Lae värvimine eeltöödega	kompl	1
Põrandaplaatide vahetus, plaadiliistu paigaldus 5cm	kompl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kompl	1
Laevalgusti paigaldus	kompl	1
Uue siseukse paigaldus (õhutusavaga)	kompl	1
Uue wc poti paigaldus	kompl	1
Seinakapi likvideerimine	kompl	1
Esik		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kompl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kompl	1
Lae värvimine eeltöödega	kompl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kompl	1
Laevalgusti paigaldus	kompl	1
Seinakapi likvideerimine	kompl	1
Muud:		
Elektripaigaldistööd kogu korteris	kompl	1
Tuppa interneti ja TV kaabel süvitatult koos pesadega	kompl	1
Kaasnevad tööd: lammutus, koristus- ja puhastustööd, transport, rendiseadmed, prahi ja sisustuse äravedu jms	kompl	1
Suitsuanduri paigaldus	kompl	1
Pistikute lülitite vahetus	kompl	10
Anne 89-33, Tartu 63,2 m²		23717

Töö + materjal	ühik	kogus
Esik		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Tuba		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Kardinapuu paigaldus	kmpl	1
Uued siseuksed koos paigaldusega	kmpl	2
Köök		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Kardinapuu paigaldus	kmpl	1
Uue valamukapi ja valamuga paigaldus koos segistiga	kmpl	1
Valamu ja pliidi taguse seina katmine keraamilise plaadiga	kmpl	1
Paigaldada uued ventilatsiooni restid	kmpl	1
Uus elektripliitkoos paigaldusega	kmpl	1
Vannituba + wc		
Laeplaatide asendamine uutega	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Laevalgustite paigaldus	kmpl	1
Uue siseukse paigaldus (õhutusavaga)	kmpl	1
Valamu- ja dušisegisti paigaldus	kmpl	1
Pesumasinapühenduse loomine	kmpl	1
Vaheruum		
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Tuba		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Uue siseukse paigaldus	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Kardinapuu paigaldus	kmpl	1
Tuba		
Põranda tasandamine, aluspõranda ehitus	kmpl	1
Põrandale PVC koos ülespööretega 5-7cm	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Uue siseukse paigaldus	kmpl	1
Laevalgusti paigaldus	kmpl	1
Kardinapuu paigaldus	kmpl	1
Lodža		
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1
Aknale ja uksele paigaldada liistud	kmpl	1
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1

Muud:		
Tuppa interneti ja TV kaabel süvistatult koos pesadega	kmpl	1
Elektripaigaldistööd kogu korteris	kompl	1
Kaasnevad tööd: lammutus, koristus- ja puhastustööd, transport, rendiseadmed, prahi ja sisustuse äravedu jms	kmpl	1
Suitsuanduri paigaldus	kmpl	1
Pistikute lülite vahetus	kmpl	22
Välisukse vahetus EI30 spoonitud tume	kmpl	1
Kokku		55657
Tellija varu 10%		5565,7
KOKKU		61222,7

Materjalide ja seadmete tehnilised andmed
Seina värv
Lateksvärv (Bindo 20), poolmatt, klass 1 (ISO 11998)
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav
Lae värv
Lateksvärv (Bindo 3), täismatt, klass 1 (ISO 11998)
PVC põrandakate
PVC kasutusklass 23/34/42, paksus 2,0mm, keevitav, IVC Tirreno värvid valikus 994/934/992
Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale
http://www.floorin.ee/et/koik-tooted/389?view=product
Keraamiline plaat
PEI 1-5 kasutusnõuetele vastavus. Seinaplaat PEI 1, põrandaplaat PEI 3, mattglasuur
Sanitaartechnika
Segistid Oras, sarjad "Apollo", "Sensiva" või Gustavsberg sarjad "Dynamic", "Nautic"
Wc pott Gustavsberg Basic
Valamukapp koos roostevaba valamuga
Elektritarvikud
Elektripliit/ahi Zanussi, energiaklass A, 4-malmpaadiga, laius 50cm või samaväärsete kvaliteedinäitajatega
Laevalgusti plafoonvalgusti, energiaklass min B
Välisuks, siseuks
Välisuks EI30, tuletõkke
Siseuks sileuks, valge, duširuumi ventavaga uks
Elektripaigaldis
Rikkevoolukaitsme kasutamise nõue (EVS-HD 60364-4-41:2017) eeldab kaitsejuhi
olemasolu nii pesade kui valgustuse toites, uus kaabeldus kogu korteris. Korterite moodulkilbid asendada suurematega ja väljuvate liinide kaitseks sama arv
kombineeritud rikkevoolukaitsmeid 30mA+ kaitselüli(näiteks:General Electric 1P+N B10/030).
Vesi ja kanalisatsioon
Torustik jäikühendustega.