

MÄRKUSED:

* Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkija kohustus. * Tehnilises kirjelduses ja pakkumuse hinnatabelis esitatud konkreetsete tööde füüsilised mahud on informatiivsed ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

* Pakkumuse esitamisel tuleb arvestada seadmete ja materjalide tehnilise kirjeldusega (vt tabeli lõpus).

Pakkumise mahutabel OÜ Novel viimistlus.

Töö + materjal	ühik	kogus	summa
Korter Mõisavahe 67 - 15, Tartu linn, 33,1 m2			
Tuba, u 19 m2:			
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespöõretega 5-7cm, eeltöödega	kmpl	1	1 050,00
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1	380,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	550,00
Seinte ja aknaava külgede värvimine eeltöödega	kmpl	1	600,00
Akna vahetus	kmpl	1	550,00
Aknapleki paigaldus (tsinkplekk)	kmpl	1	65,00
Aknalaua vahetus (plast)	kmpl	1	150,00
Siseukse vahetamine, liistud, lingid, lukud jms	kmpl	1	250,00
Topeltsiinidega kardinapuu paigaldus lakke (kogu seina ulatuses)	kmpl	1	120,00
Küttetorustiku värvimine eeltöödega	kmpl	1	70,00
Radiaatori vahetus	kmpl	1	300,00
Suitsuanduri paigaldus	kmpl	1	35,00
Köök, u 7 m2:			
Aluspõranda vahetus (sammumüra isolatsioon, niiskuskindlam puitlaastplaat jm vajalik)	kmpl	1	780,00
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespöõretega 5-7cm ja eeltöödega	kmpl	1	400,00
Torustiku šahti sulgemine (niiskuskindlam kipsplaat)	kmpl	1	200,00
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1	240,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	400,00
Seinte ja aknaava külgede värvimine eeltöödega	kmpl	1	480,00
Valamu ja pliidi ümbruses seina PVC paigaldus h = 1500, L = ca 3 m	kmpl	1	250,00
Siiniga kardinapuu paigaldus lakke (aknaava laius + 0,5 m)	kmpl	1	120,00
Akna vahetus	kmpl	1	450,00
Aknapleki paigaldus (tsinkplekk)	kmpl	1	65,00
Aknalaua vahetus (plast)	kmpl	1	150,00
Küttetorustiku värvimine eeltöödega	kmpl	1	70,00
Radiaatori vahetus	kmpl	1	300,00
Valamukapi ja r/v valamu, äravoolu paigaldus 800x600	kmpl	1	300,00
Segisti paigaldus	kmpl	1	150,00
Veetorustiku, kuulkraanide vahetus	kmpl	1	300,00
Veearvestite (2 tk) vahetus	kmpl	1	150,00
Kanalisatsioonitorustiku vahetus	kmpl	1	150,00
Ventilatsioonirestide vahetus	kmpl	1	40,00
Siseukse vahetus, liistud, lingid, lukud jms	kmpl	1	250,00
Esik, u 3,6 m2:			
Aluspõranda vahetus (sammumüra isolatsioon, niiskuskindlam puitlaastplaat)	kmpl	1	400,00
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespöõretega 5-7cm ja eeltöödega	kmpl	1	216,00
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1	180,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	200,00
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1	200,00

Vannituba, u 2,6 m2:	kmp	1	
Duššialuse ehitus 80x80 cm h = u 15 cm, äravooluga, hüdroisolatsioon	kmp	1	950,00
Seinte parandus ja eeltööd	kmp	1	200,00
Põranda parandus ja eeltööd	kmp	1	250,00
Põranda, duššialuse ja seinte plaatimine	kmp	1	1 050,00
Lae värvimine eeltöödega	kmp	1	150,00
Valamu, segisti vahetus	kmp	1	350,00
Veetorustiku, kuulkraanide vahetus	kmp	1	400,00
Veearvestite (2 tk) vahetus	kmp	1	150,00
Kanaliseerimisitorustiku vahetus	kmp	1	200,00
Peegel valamu kohale 500x700 mm	kmp	1	50,00
Dušiseina-ukse (2 külge) paigaldus, tihendid jms	kmp	1	250,00
Dušisegisti paigaldus	kmp	1	170,00
Siugtoru vahetus	kmp	1	300,00
Ventresti vahetus	kmp	1	35,00
Pesumasinaühenduse rajamine(veekraan seinale, äravool seinale)	kmp	1	200,00
Siseukse (ventrestiga) vahetamine, liistud jms	kmp	1	250,00
WC, u 1 m2:			
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmp	1	200,00
Seinte värvimine, eeltööd	kmp	1	200,00
Lae värvimine, eeltööd	kmp	1	150,00
Põranda tasandus, eeltööd, plaatimine	kmp	1	250,00
Poti vahetus, kuulkraan seinale, torustiku vahetus jms	kmp	1	450,00
Ventilatsioonirestide vahetus	kmp	1	35,00
Veetorustiku värvimine eeltöödega	kmp	1	70,00
Siseukse (ventrestiga) vahetamine, liistud jms	kmp	1	250,00
Seinakapi vahetus	kmp	1	200,00
Kaasnevad tööd:			
lammutus-, ettevalmistus-, koristus- ja puhastustööd, prahi ja sisustuse utiliseerimine jms.	kmp	1	1 100,00
Muud vajaliku tööd	kmp	1	100,00
kokku			18 521,00
Korter Mõisavahe 67 - 27, Tartu linn, 29,9 m2			
Tuba, u 16 m2:			
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespöõretega 5-7cm, eeltöödega	kmp	1	1 050,00
Lae värvimine eeltöödega	kmp	1	380,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmp	1	550,00
Seinte ja aknaava külgede värvimine eeltöödega	kmp	1	600,00
Akna vahetus	kmp	1	550,00
Aknapleki paigaldus (tsinkplekk)	kmp	1	65,00
Aknalaua vahetus (plast)	kmp	1	150,00
Siseukse vahetamine, liistud, lingid, lukud jms	kmp	1	250,00
Topeltsiinidega kardinapuu paigaldus lakke (kogu seinla ulatuses)	kmp	1	120,00
Küttetorustiku värvimine eeltöödega	kmp	1	70,00
Radiaatori vahetus	kmp	1	300,00
Suitsuanduri paigaldus	kmp	1	35,00
Köök, u 7 m2:			
Aluspõranda vahetus (sammumüra isolatsioon, niiskuskindlam puitlaastplaat jm vajalik)	kmp	1	780,00
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespöõretega 5-7cm ja eeltöödega	kmp	1	420,00
Torustiku šahti sulgemine (niiskuskindlam kipsplaat)	kmp	1	200,00
Lae värvimine eeltöödega	kmp	1	240,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmp	1	400,00
Seinte ja aknaava külgede värvimine eeltöödega	kmp	1	480,00
Valamu ja pliidi ümbruses seinla PVC paigaldus h = 1500, L = ca 3 m	kmp	1	200,00
Siiniga kardinapuu paigaldus lakke (aknaava laius + 0,5 m)	kmp	1	120,00

Akna vahetus	kmpl	1	450,00
Aknapleki paigaldus (tsinkplekk)	kmpl	1	65,00
Aknalaua vahetus (plast)	kmpl	1	150,00
Küttetorustiku värvimine eeltöödega	kmpl	1	70,00
Radiaatori vahetus	kmpl	1	300,00
Valamukapi ja r/v valamu, äravoolu paigaldus 800x600	kmpl	1	300,00
Segisti paigaldus	kmpl	1	150,00
Veetorustiku, kuulkraanide vahetus	kmpl	1	300,00
Veearvestite (2 tk) vahetus	kmpl	1	150,00
Kanalisatsioonitorustiku vahetus	kmpl	1	150,00
Ventilatsioonirestide vahetus	kmpl	1	40,00
Siseukse vahetus, liistud, lingid, lukud jms	kmpl	1	250,00
Esik, u 3,7 m2:			
Aluspõranda vahetus (sammumüra isolatsioon, niiskuskindlam puitlaastplaat)	kmpl	1	350,00
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespööretega 5-7cm ja eeltöödega	kmpl	1	216,00
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1	180,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	250,00
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1	200,00
Vannituba u 2,6 m2:			
Duššialuse ehitus 80x80 cm h = u 15 cm, äravooluga, hüdroisolatsioon	kmpl	1	850,00
Seinte parandus ja eeltööd	kmpl	1	200,00
Põranda parandus ja eeltööd	kmpl	1	150,00
Põranda, duššialuse ja seinte plaatimine	kmpl	1	1 050,00
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1	150,00
Valamu, segisti vahetus	kmpl	1	350,00
Veetorustiku, kuulkraanide vahetus	kmpl	1	400,00
Veearvestite (2 tk) vahetus	kmpl	1	150,00
Kanalisatsioonitorustiku vahetus	kmpl	1	200,00
Peegel valamu kohale 500x700 mm	kmpl	1	50,00
Dušiseina-ukse (2 külge) paigaldus, tihendid jms	kmpl	1	250,00
Dušisegisti paigaldus	kmpl	1	170,00
Siugtoru vahetus	kmpl	1	300,00
Ventresti vahetus	kmpl	1	30,00
Pesumasinaühenduse rajamine(veekraan seinale, äravool seinale)	kmpl	1	200,00
Siseukse (ventrestiga) vahetamine, liistud jms	kmpl	1	250,00
WC, u 1 m2:			
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	150,00
Seinte värvimine, eeltööd	kmpl	1	200,00
Lae värvimine, eeltööd	kmpl	1	150,00
Põranda tasandus, eeltööd, plaatimine	kmpl	1	150,00
Poti vahetus, kuulkraan seinale, torustiku vahetus jms	kmpl	1	450,00
Ventilatsioonirestide vahetus	kmpl	1	30,00
Veetorustiku värvimine eeltöödega	kmpl	1	70,00
Siseukse (ventrestiga) vahetamine, liistud jms	kmpl	1	250,00
Seinakapi vahetus	kmpl	1	200,00
Kaasnevad tööd:			
lammutus-,ettevalmistus-, koristus- ja puhastustööd, prahi ja sisustuse utiliseerimine jms.	kmpl	1	1 000,00
Muud vajaliku tööd	kmpl	1	100,00
kokku			18 031,00
Korter Kalda tee 40 - 9, Tartu linn 48,7 m2			
Tuba 1, u 13,1 m2:			
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespööretega 5-7cm, eeltöödega	kmpl	1	650,00
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1	260,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	350,00
Seinte ja aknaava külgede värvimine eeltöödega	kmpl	1	450,00
Akna vahetus	kmpl	1	450,00
Aknapleki paigaldus (tsinkplekk)	kmpl	1	65,00

Aknalaua vahetus (plast)	kmpl	1	150,00
Siseukse vahetamine, liistud, lingid, lukud jms	kmpl	1	250,00
Topeltsiinidega kardinapuu paigaldus lakke (kogu seina ulatuses)	kmpl	1	120,00
Küttetorustiku värvimine eeltöödega	kmpl	1	50,00
Radiaatori puhastamine ja värvimine	kmpl	1	70,00
Suitsuanduri paigaldus	kmpl	1	35,00
Tuba 2, u 16 m2:			
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespööretega 5-7cm, eeltööd	kmpl	1	800,00
Lae värvimine eeltööd	kmpl	1	320,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	550,00
Seinte ja aknaava külgede värvimine, eeltööd	kmpl	1	650,00
Akna vahetus	kmpl	1	350,00
Rõduukse vahetus	kmpl	1	300,00
Aknapleki paigaldus (tsinkplekk)	kmpl	1	50,00
Aknalaua vahetus (plast)	kmpl	1	100,00
Siseukse vahetamine, liistud, lingid, lukud jms	kmpl	1	250,00
Topeltsiinidega kardinapuu paigaldus lakke (kogu seina ulatuses)	kmpl	1	120,00
Küttetorustiku värvimine, eeltööd	kmpl	1	50,00
Radiaatori puhastamine ja värvimine	kmpl	1	70,00
Suitsuanduri paigaldus	kmpl	1	35,00
Köök, u 7 m2:			
Aluspõranda vahetus (sammumüra isolatsioon, niiskuskindlam puitlaastplaat jm vajalik)	kmpl	1	780,00
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespööretega 5-7cm ja eeltöödega	kmpl	1	420,00
Torustiku šahti sulgemine (niiskuskindlam kipsplaat)	kmpl	1	200,00
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1	240,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	400,00
Seinte ja aknaava külgede värvimine eeltöödega	kmpl	1	480,00
Valamu ja pliidi ümbruses seina PVC paigaldus h = 1500, L = ca 3 m	kmpl	1	200,00
Siiniga kardinapuu paigaldus lakke (aknaava laius + 0,5 m)	kmpl	1	120,00
Akna vahetus	kmpl	1	400,00
Aknapleki paigaldus (tsinkplekk)	kmpl	1	65,00
Aknalaua vahetus (plast)	kmpl	1	150,00
Küttetorustiku värvimine eeltöödega	kmpl	1	50,00
Radiaatori puhastamine ja värvimine	kmpl	1	70,00
Valamukapi ja r/v valamu, äravoolu paigaldus 800x600	kmpl	1	300,00
Segisti paigaldus	kmpl	1	150,00
Veetorustiku, kuulkraanide vahetus	kmpl	1	300,00
Veearestite (2 tk) vahetus	kmpl	1	150,00
Kanaliseerimisitorustiku vahetus	kmpl	1	200,00
Ventilatsioonirestide vahetus	kmpl	1	40,00
Siseukse vahetus, liistud, lingid, lukud jms	kmpl	1	250,00
Esik, u 9,3 m2:			
Aluspõranda vahetus (sammumüra isolatsioon, niiskuskindlam puitlaastplaat)	kmpl	1	930,00
Põrandale PVC paigaldus, koos ülespööretega 5-7cm ja eeltöödega	kmpl	1	465,00
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1	180,00
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	400,00
Seinte värvimine eeltöödega	kmpl	1	600,00
Vannituba, u 2,6 m2:			
Duššialuse ehitus 80x80 cm h = u 15 cm, äravooluga, hüdroisolatsioon	kmpl	1	850,00
Seinte parandus ja eeltööd	kmpl	1	200,00
Põranda parandus ja eeltööd	kmpl	1	100,00
Põranda, duššialuse ja seinte plaatimine	kmpl	1	1 050,00
Lae värvimine eeltöödega	kmpl	1	150,00
Valamu, segisti vahetus	kmpl	1	350,00
Veetorustiku, kuulkraanide vahetus	kmpl	1	400,00
Veearestite (2 tk) vahetus	kmpl	1	150,00
Kanaliseerimisitorustiku vahetus	kmpl	1	200,00

Peegel valamü kohale 500x700 mm	kmpl	1	50,00
Dušiseina-ukse (2 külge) paigaldus, tihendid jms	kmpl	1	250,00
Dušisegisti paigaldus	kmpl	1	170,00
Siugtoru vahetus	kmpl	1	300,00
Ventresti vahetus	kmpl	1	30,00
Pesumasinaühenduse rajamine(veekraan seinale, äravool seinale)	kmpl	1	150,00
Siseukse (ventrestiga) vahetamine, liistud jms	kmpl	1	250,00
WC, u 1 m2:			
Seinte parandus, krohvimine, pahteldamine	kmpl	1	200,00
Seinte värvimine, eeltööd	kmpl	1	150,00
Lae värvimine, eeltööd	kmpl	1	100,00
Põranda tasandus, eeltööd, plaatimine	kmpl	1	150,00
Poti vahetus, kuulkraan seinale, torustiku vahetus jms	kmpl	1	450,00
Ventilatsioonirestide vahetus	kmpl	1	30,00
Veetorustiku värvimine eeltöödega	kmpl	1	60,00
Siseukse (ventrestiga) vahetamine, liistud jms	kmpl	1	250,00
Seinakapi vahetus	kmpl	1	200,00
Kaasnevad tööd:			
lammutus-,ettevalmistus-, koristus- ja puhastustööd, prahi ja sisustuse utiliseerimine jms.	kmpl	1	1 500,00
Muud vajaliku tööd	kmpl	1	100,00
kokku			21 925,00
KÕIK KOKKU			58 477,00
Tellija varu 10%			5 847,70
Kokku koos tellija varuga			64 324,70
Käibemaks 20%			12 864,94
SUMMA			77 189,64
Koostas ,Kaido Käämbre			
Materjalide ja seadmete tehnilised andmed (valikuliselt)			
Kõik kasutatavad materjalid ja paigaldatavad seadmed peavad olema uued ja sobilikud eluruumidesse ja vastavasse keskkonnatingimusse			
Seina värv			
Lateksvärv, poolmatt, klass 1 (ISO 11998)			
Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav			
Lae värv			
Lateksvärv , täismatt, klass 1 (ISO 11998)			
PVC põrandakate			
PVC kasutusklass 23/34/42, paksus 2,0mm, keevitatav, IVC Tirreno värvid valikus 994/934/992			
Valitud materjal peab taluma üldkasutatavaid kemikaale			
http://www.floorin.ee/et/koik-tooted/389?view=product			
Keraamiline plaat			
PEI 1-5 kasutusnõuetele vastavus. Seinaplaat PEI 1, põrandaplaat PEI 3, mattglasuur			
Sanitaartechnika			
Segistid nt Oras, Gustavsberg jms			
Dušiseinad: plastik, lükandustega			
Wc pott nt.Gustavsberg, Ifö, kinnitus põrandale kruvide- tüüblitega			
Valamukapp 800x600, roostevaba valamü, kinnitus seinä külge			
Aknad			
plastaknad, valged, 3 x klaas, sarnane ruutude jaotus olemasoleva aknaga (va rõduga tuba). Väiksemad osad kald-pöördavatavad, mikrotuulutustfunktsiooniga. Paigaldusel aknaava ja ukseava küljed lahendada krohvimisega, sh väljaspoolt			
Siseuksed			

sileuks, valge, duširuumi ja WC uks vent. avaga
Veetorustik
Komposiittorustik, pressliitmikud jms, ühe tootja süsteemis (Uponor, Wavin)
Seadmete ühendused torustikega jäikühendustega.
Kuulkraanid Tiemme, erimessing, pika käepidemega
Kanalisatsioonitorustik
Torustik, liitmikud PP-HT Pipelife
Äravoolutrapid märglahendusega
Küttesüsteem
Elutuba: terasplekist paneelradiaator Purmo Compact C11, 1000 x 600 mm.
Köök: terasplekist paneelradiaator Purmo Compact C11, 800 x 600 mm.
Õhutusniplid.
NB! Kalda tee 40 - 9 radiaatoreid ei vahetata.
Vannitoas ehitada statsionaarne duššialus, tagada veetihedus.