



- Märkused:
1. Avatäidete sõlmed täpsustada konkreetse tootjaga, Joonistel antud profiilide ja klaaspakettide tähised võivad olla tinglikud.
 2. Avatäidete paigaldusel tuleb kasutada meetmeid, mis tagaks konstruktsiooniga ühenduste tuule- ja aurutiheduse.
 3. Soojustusmaterjalide paigaldamisel ning nende liitumisel teiste konstruktsioonidega lähtuda tootjapoolsetest tüüpsõlmedest ja paigaldusjuhistest, et oleks tagatud nõutud soojapidavus, helipidavus ja tulepüsimusklass.
 4. Teostada kontrollmöödistus.

AKNA-KARDINA-PAIGUTUS		1:5, 1:20
OBJEKT	VARIKU KOOL JA SPORDIHOONE	PÕHIPROJEKT
ADDRESS	PIIMA 1 // AIANDUSE 4	06-18
TELLIJA / TELLIJA ESINDAJA	TARTU LV	10.04.2018
ARHITEKT	KAIDO KEPP	7-04
ARHITEKT	PRIIT PÄRSIM	