


- LEPPEMÄRGID**
- Betoonkivi konstruktsioonid
 - R/b konstruktsioonid ja r/b õõnespaneelid
 - Vahtplast soojustus
 - Mineraalvilla soojustusega konstruktsioonid



KONSTRUKTSIOONID

Vundamendid
R/b taldmikul Columbia-kivi vundament 360mm
(190mm Columbia-kivi, 120mm XPS soojustus ja 90mm Columbiakivi)

Välisseinad
VS1 Laudiskattega vahtplastsoojustusega betoonkivisein 350mm
(betoonkivi 140mm, Kingspan Therma TP10 soojustus 160mm ja alusroovitusel laudisfassaad)
VS2 Krohvitud vahtplastsoojustusega betoonkivi välissein 290mm
(betoonkivi 140mm, vahtplastsoojustus 150mm, armeeritud krohvisüsteem)

Siseseinad
SS1 Betoonkivi siseseinad (EI-30, min dB-55) 190mm
SS2 Betoonkivi siseseinad (min dB-43) 90mm

Katused
K1 Plekk-kattega puitsarikatel viilkatus
(Profiilplekk katusekate, alusroovitus t-32mm, õhkvahe distants liistuga 50mm, aluskate-tuuletõke, puitsarikad mineraalvillsoojustusega, aurutõke, karkass + mineraalvill 50mm, 2x tuletõkke kipsplaat)

Põrandad: vahelaed
P1 Pinnasel põrandad - vahtplastsoojustusel vesipõrandaküttega r/b plaat
(põrandaviismistlus- parkett või keraamiline plaat ~20mm, r/b plaat 80mm vesipõrandaküttega, vahtplastsoojustus 300mm, mineraalne pinnas)
VL1 Vesipõrandaküttega õõnespaneelidel r/b plaat
(põrandaviismistlus- parkett või keraamiline plaat ~20mm, r/b plaat vesi-põrandaküttega 80mm, mineraalvillaplaat 30mm, õõnespaneelid)

EHITISE OSAD

Aknad
Aknad - puitaknad, 3x klaasiga klaaspaketid
Siseuksed
Puituksed (kui joonisel ei ole teisit märgitud on ukseava kõrgus 2,1m)
Trepid
Monteeritavad r/b trepimoodulid
Laed
Viimistletud konstruktiivsed paneellaed ja allalastud kipsplaat ripplaed
Lahendatakse vastavalt vent. torustikele ja sisarhitektuursele lahendusele
Põranda katted
Tubades laudparkett, niisketes ruumides keraamiline plaat

MUUDATUSED

Muudatused **A** - 07.06.2018
A.1 Akna ava 200mm kitsam

Muudatused **B** - 12.02.2020
B.1 Pesumasin nish on ära jäetud, pesumasin paikneb tualettruumis
B.2 Seiniosa on ära jäetud

| Ruumi NR | Ruumi nimi | Pind kokku | Ruumi pind | Eluruumi-pind | Tehno-pind | Üld-kasutatav pind | Mitte-eluruumi pind | Rõdu pind |
|---------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|
| TEINE KORRUS | | | | | | | | |
| 201 | TREPIKODA | | 15,2 | | | 15,2 | | |
| KORTER 2 | | | | | | | | |
| 202 | ESIK/KORIDOR | | 8,2 | 8,2 | | | | |
| 203 | TUALETTRUUM | | 4,6 | 4,6 | | | | |
| 204 | ELUTUBA/KÖÖK | | 26,4 | 26,4 | | | | |
| 204-2 | ABIRUUM(tubade peal asetsev siserõdu) | | 14,7 | 14,7 | | | | |
| 205 | TUBA 1 | | 16,2 | 16,2 | | | | |
| 206 | TUBA 2 | | 13,9 | 13,9 | | | | |
| | RÕDU | | | | | | | 3,7 |
| | KORTER 2 KOKKU: | 84 | | | | | | |
| KORTER 3 | | | | | | | | |
| 207 | ESIK/KORIDOR | | 5,9 | 5,9 | | | | |
| 208 | ELUTUBA/KÖÖK | | 27,9 | 27,9 | | | | |
| 209 | TUALETTRUUM | | 7 | 7 | | | | |
| 210 | TUBA | | 14 | 14 | | | | |
| | RÕDU | | | | | | | 3,7 |
| | KORTER 3 KOKKU: | 54,8 | | | | | | |
| | TEINE KORRUS KOKKU: | 154 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|--|-------------|---|--|
| telija | OÜ BUENO | | objekt | EHITUSPROJEKTI MUUDATUSED - KORTERELAMU | |
| arhitektid | VILLO KUHT villo.kuht@mail.ee +372 55 645 065 | | joonis | TEINE KORRUS | |
| projekteerija | EXIT ARHITEKTIID OÜ projektid123@gmail.com +372 55 645 065 | | projekt | ARHITEKTUUR | |
| | | | töö nr | 17081a | |
| | | | staadium | EELPROJEKT | |
| | | | mõõtkava | M 1:100 (A3) | |
| | | | versioon | . | |
| | | | kuupäev | 12.02.2020 | |
| | | | joonise nr. | AR-5-02 | |