

PAKKUMUSE HINNATABEL**Tellija: Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond****Objekt: LA Ristikhein keldrikorruse veetorstike rekonstrueerimine**

Jrk	Tööde nimetus	M/ü	Kogus	Ü/hind	Summa
1	pex-Al-pex veetoru De16x2 hankimine ja paigaldus	m	120		0,00
2	pex-Al-pex veetoru De20x2,25 hankimine ja paigaldus	m	100		0,00
3	pex-Al-pex veetoru De25x2,5 hankimine ja paigaldus	m	100		0,00
4	pex-Al-pex veetoru De32x3 hankimine ja paigaldus	m	65		0,00
5	pex-Al-pex veetoru De40x4 hankimine ja paigaldus	m	145		0,00
6	pex-Al-pex veetoru De50x4,5 hankimine ja paigaldus	m	10		0,00
7	Kuulkraani DN15 hankimine ja paigaldus	tk	24		0,00
8	Kuulkraani DN20 hankimine ja paigaldus	tk	28		0,00
9	Kuulkraani DN25 hankimine ja paigaldus	tk	7		0,00
10	Kuulkraani DN32 hankimine ja paigaldus	tk	7		0,00
11	Kuulkraani DN40 hankimine ja paigaldus	tk	3		0,00
12	Sooja tarbevee ringlusele liiniseadeventiili (nt MCTV) hankimine ja paigaldus	tk	6		0,00
13	Külmumiskindel kastmisventiil DN20 (nt Oras, Gustavsberg)	tk	3		0,00
14	Isolatsioonimaterjalide hankimine ja paigaldus vastavalt joonisele VK-5-01 ja seletuskirjale	m	540		0,00
15	Olemasoleva pesukausi likvideerimine pesuköögi ruumis ning selle asendamine r/v pesukausiga koos segisti ja vesilukuga	kmpl	1		0,00
16	Veemõõdusõlmes veearvestile konsooli ja kinnituste hankimine ja paigaldus	kmpl	1		0,00
17	Kasutusest välja jäetava torustiku demonteerimine ja utiliseerimine vastavalt jäätmekavale	obj	1		0,00
18	Keldriruumide koristus	obj	1		0,00
19	Kirjeldamata tööd, materjalid, transport, renditehnika, taastamine jms	obj	1		0,00
20	Veetorstiku ümber ehitamiseks vajaliku katkestuse organiseerimine ja torustiku ühendamise tegemine hoonesisendil	obj	1		0,00
				Kokku	0,00
				Tellija varu 10%	0,00
				Summa	0,00
				Käibemaks 20%	0,00
				Kogumaksumus	0,00

Kõik esitatud hinnakomponendid üksikult, aga ka koos peavad sisaldama kõiki konkreetse töö tegemiseks vajalikke otseseid ja kaudseid kulusid ning ka soovitud kasumit, selle teostamiseks, tõendamiseks, dokumenteerimiseks, Hankijale üleandmiseks jt kohustuste täitmiseks kooskõlas hankelepingu tingimustega.

Projektdokumentatsioonis ja pakkumuse hinnatabelis esitatud konkreetsete tööde füüsilised mahud on informatiivsed ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega. Kõigi pakkumustabelis esitatud tööde ja nende koguse vastavust tegelikele mahtudele on kohustatud kontrollima pakkuja, vajadusel lisades juurde ridu või muutes tööde mahte.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist, kehtivatest seadustest, ehitusnormidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest.

Analoogtoodete pakkumisel tõendab toodete samaväärsust pakkuja. Asendustooded tuleb kooskõlastada nii tellija kui projekteerijaga enne pakkumise esitamist.