

Söidutee katte taastamine (tüüp 1)



Söidutee katte taastamine (tüüp 1)	
Asfaltbetoon AC surf 16	h=5 cm
Asfaltbetoon AC base 20	h=6 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=25 cm
Keskliiv	hmin=25 cm
Liivast tagasitäide	
Paigalduskiht	

Söidutee katte taastamine künnisel (tüüp 2)



Söidutee katte taastamine künnisel (tüüp 2)	
Asfaltbetoon AC surf 16	h=8 cm
Asfaltbetoon AC surf 16	h=5 cm
Asfaltbetoon AC base 20	h=6 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=25 cm
Keskliiv	hmin=25 cm
Liivast tagasitäide	
Paigalduskiht	

Söidutee katte taastamine (tüüp 3)



Söidutee katte taastamine (tüüp 3)	
Asfaltbetoon AC surf 16	h=6 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=25 cm
Keskliiv	hmin=20 cm
Liivast tagasitäide	
Paigalduskiht	

Könnitee katte taastamine (tüüp 4)



Könnitee katte taastamine (tüüp 4)	
Tihe kuum asfaltbetoon AC 8 surf	h=5 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=20 cm
Keskliiv	hmin=20 cm
liivast tagasitäide	
paigalduskiht	

Sillutise taastamine (tüüp 5)

Taastatav sillutis katend (tüüp 5)	
betoonkivi	h=6 cm
liiv-tsementsegu	h=3cm
ridakillustik 4/63	h=20 cm
keskliiv	hmin=20 cm
liivast tagasitäide	
paigalduskiht	

Haljasala taastamine (tüüp 6)

Haljasala taastamine (tüüp 6)	
Murukiiv koos kasvupinnasega	h=15 cm
Liivast tagasitäide	
Paigalduskihtt	

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuste kirjeldus
Geoalus:	Koostaja: REIB OÜ	Töö nr: TT-6268T Mõõdistatud: aprill 2022

TPK Projekt OÜ

TPK Projekt OÜ
Mõna mnt 32 b
Tallinn 10130 Eesti
+372 6 700 900
tpk@tpkprojekt.ee
reg. kood 11049955
EST-EVS-ISO9001, EVS-EN 3834

Projekti nimi:
Aruküla tee ja Kvissentali tee ristmiku rekonstrueerimine

Projektijuht	Lauri Künnapuu	
Projekteerija	Lauri Künnapuu	

Objekti asukoht:
Kvissentali tee ja Aruküla tee Tartu linnas.
Asiatopsiga tänav Vahi ärevkus Tartu vallas.
riigitee nr 3 ühim Tartu-Võigal Vahi ärevkus Tartu vallas.
Tartu maakond

Joonise nimi:
Tehnovõrkude koondplaan

Faili nimi:	Töö nr:	Joonise tähis (nr - leht (lehti)):	Staadium:	Mõõtkava:
0722_PP_TL-4_asendiplaan (2).dwg	0722	TL-4-05	Põhiprojekt	1:500
Koostatud / trükitud: 11.08.2022 / 11.08.2022				

594x1000