

Sõidutee katte taastamine (tüüp 1)

Sõidutee katte taastamine (tüüp 1)	
Asfaltbetoon AC surf 16	h=5 cm
Asfaltbetoon AC base 20	h=6 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=25 cm
Keskliiv	hmin=25 cm
Liivast tagasitäide	
Paigalduskiht	

Sõidutee katte taastamine künnisel (tüüp 2)

Sõidutee katte taastamine kõnnisel (tüüp 2)	
Asfaltbetoon AC surf 16	h=8 cm
Asfaltbetoon AC surf 16	h=5 cm
Asfaltbetoon AC base 20	h=6 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=25 cm
Keskliiv	hmin=25 cm
Liivast tagasitäide	
Paigalduskiht	

Sõidutee katte taastamine (tüüp 3)

Sõidutee katte taastamine (tüüp 3)	
Asfaltbetoon AC surf 16	h=6 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=25 cm
Keskliiv	hmin=20 cm
Liivast tagasitäide	
Paigalduskiht	

Kõnnitee katte taastamine (tüüp 4)

Kõnnitee katte taastamine (tüüp 4)	
Tihe kuum asfaltbetoon AC 8 surf	h=5 cm
Ridakillustik fr 4/63	h=20 cm
Keskliiv	hmin=20 cm
liivast tagasitäide	
paigalduskiht	

Sillutise taastamine (tüüp 5)

Taastatav sillutis katend (tüüp 5)	
betoonkivi	h=6 cm
liiv-tsementsegu	h=3cm
ridakillustik 4/63	h=20 cm
keskliiv	hmin=20 cm
liivast tagasitäide	
paigalduskiht	

Haljasala taastamine (tüüp 6)

Haljasala taastamine (tüüp 6)	
Murukülv koos kasvupinnasega	h=15 cm
Liivast tagasitäide	
Paigalduskihtt	

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuste kirjeldus
Geoalus:	Koostaja: REIB OÜ	Töö nr: TT-6268T Mõõdistatud: aprill 2022

TPK Projekt OÜ
TPK Projekt OÜ
Narva mnt 32-5
Tallinn 10120 Eesti
tel +372 5228311
lauri@tpkprojekt.ee
reg: 16418999
MTR EEP004706 EPE001531, 11.01.2022

Projekti nimi: Aruküla tee ja Kvissentali tee ristmiku rekonstrueerimine

Projektijuht	Lauri Künnapuu	
Projekteerija	Lauri Künnapuu	

Objekti asukoht: Kvissentali tee ja Aruküla tee Tartu linnas, Astelpaju tänav Vahi alevikus Tartu vallas, riigitee nr 3 "Jõhvi-Tartu-Valga" Vahi alevikus Tartu vallas, Tartu maakond

Joonise nimi: Tehnovõrkude koondplaan

Faili nimi:	0722_PP_TL-4_asendiplaan (2).dwg	Töö nr:	Joonise tähis [nr - leht (lehti)]:	Staadium:	Mõõtkava:
Koostatud / trükitud:	11.08.2022 / 11.08.2022	0722	TL-4-06	Põhiprojekt	1:500