

**Objekt: Tartu Karlova Gümnaasiumi kõrvalhoone remonttööd (lae toetus)**

**Tellija: Tartu Linnavalitsus linnavarade osakond**

Jrk. nr.	Töö nimetus	Ühik	Kogus	Ühiku hind	Summa, EUR
1.	OSB 20mm plaadi paigaldus	m2	7,1	35,8	254
2.	Teras talad I10 (9,5 kg/m) või IPE 100 (8,1 kg/m) S 235. Pikkus 1600 s. 800 koos paigaldusega	tk	7	176,8	1238
3.	Talade ja terasdetailide katmine kruntvärviga	kmpk	1	71,5	72
4.	Nähtavale jäävad talade katmine tulekindlavärviga R60	kmpk	1	104,0	104
5.	Tulekindla kipsriiplae paigaldamine	m2	7,1	48,6	345
6.	Vastu seina olev leht on umbes mõõtmetega 200x250x8, toeribi u.150x100x6	kmpk	1	208,0	208
7.	Terastala toetuseks olev lapp (80x100x8)	kmpk	1	145,6	146
<b>KOKKU (Tööde üldmaksumus):</b>					<b>2366</b>
Käibemaks 20 %					473
<b>KÕIK KOKKU (koos käibemaksuga):</b>					<b>2840</b>

Seoses lisatöödega pikeneb ehitustähtaeg kuni 11. 01.2013