TINGMÄRGID:

- ilkvideeritav element
- proj. sademeveekanalisatsioonikaev
- voolusuund
- olemasolev sademeveekanalisatsioontorustik (arvestatud modelleerimisel)
- proj. lisevoolne sademeveekanalisatsioontorustik
- proj. lisevoolne sademeveekanalisatsioontorustik, eeldab teiste kommunikatsioonide ümbertõstmist
- varem proj. lisevoolne sademeveekanalisatsioontorustik
- planeeritav kanalisatsioontorustik
- planeeritav veetorustik
- olemasolev reoveekanalisatsioontorustik
- olemasolev veetorustik
- olemasolev sademeveekanalisatsioontorustik
- olemasolev sidekaabel
- olemasolev sidekanalisatsioon
- olemasolev m/p kaabel
- olemasolev k/p kaabel
- olemasolev gaastorustik
- olemasolev survekanalisatsioon
- olemasolev soojatorustik
- olemasolev drenaaztorustik
- kinnistu piir

10-SK30-2 48.25 / 46.63 / 46.63 – proj. sademeveekanalisatsioonikaevu tähis; ol. oleva maapinna kõrgusmärk; väljuva toru põhja kõrgusmärk; sisseneva toru põhja kõrgusmärk

kõrgusmärk ilgikaudne

DI500 (DI450) – toru sisediameeter (varem proj või olemasoleva toru sisediameeter)

L=54.8 m – toru pikkus

I=0.027 – toru lang

T67/3I-3 – toru nimi

vt joonis 5-4

vt joonis 6-2

vt joonis 5-1

vt joonis 6-7

vt joonis 6-5

Riia tn

Tähe tn

Väike-Tähe tn

Võru tn

Koidu tn

Kesk tn

Varevälja tn

Riia 13 79507:037:0045

Riia 9T

Riia 12 79507:044:0001

Riia 14 79507:044:0003

Riia 16 79507:043:0001

Riia 8 79507:064:0004

Riia 10 79507:064:0002

Lille 9 79507:065:0004

Lille 12 79507:046:0039

Lille 18 79507:046:0001

Lille 18A 79507:046:0040

Lille 10 79507:046:0038

Tähe 2A 79507:046:0041

Tähe 1A 79507:045:0002

Tähe 1 79508:045:0012

Tähe 4 79507:046:0028

Tähe 3 79507:045:0014

Tähe 5 79507:045:0013

Tähe 7 79507:045:0018

Tähe 11,13 79508:001:0013

Tähe 8 79507:046:0920

Võru 1 79507:045:0001

Võru 1A

Võru 1T

Võru 3 79507:042:0017

Võru 6 79507:045:0007

Võru 10,12 79507:045:0003

Võru 14 79507:045:0016

Võru 16 79507:045:0020

Võru 18 79507:045:0017

Võru 20 79507:045:0023

Võru 22,24 79507:045:0008

Võru 26 79507:045:0015

Võru 28 79507:045:0039

Võru 30A 79508:001:0017

Võru 30B 79508:001:0031

Võru 32,34 79508:001:0081

Võru 36,38 79508:001:0069

Võru 40,42 79508:001:0068

Era 2 79507:043:0002

Era 1T

Era 2A 79507:043:0003

Era 3 79507:042:0011

Väike-Tähe 1 79508:001:0029

Väike-Tähe 2 79508:001:0019

Väike-Tähe 3 79507:045:0009

Väike-Tähe 4 79508:001:0023

Väike-Tähe 5 79507:045:0011

Väike-Tähe 7,9 79507:045:0002

Väike-Tähe 8 79508:001:0006

Väike-Tähe 10 79508:001:0030

Väike-Tähe 12,14 79508:001:0078

Väike-Tähe 13 79507:045:0010

Väike-Tähe 15 79507:045:0004

Väike-Tähe 17 79507:045:0014

Koidu 1A 79508:001:0028

Koidu 3 79508:001:0044

Koidu 5 79508:001:0080

Koidu 7,9 79508:001:0077

Koidu 10 79508:001:0045

Koidu 12 79508:001:0010

Koidu 13 79508:001:0062

Koidu 15 79508:001:0005

Koidu 17 79508:001:0035

Kesk 1, Koidu 19 79508:001:0021

Koidu 20,22 79508:001:0022

Varevälja 79507:046:0011

6-SK87-1 52.80 / 51.15

6-SK87-2 49.20 / 47.16 / 47.76

6-SK87-3 48.15 / 46.64 / 46.84 / 45.84

6SK87-2A 51.70 / 49.47 / 49.87

6SK87-2B 53.65 / 51.34 / 51.74

6SK87-2C 54.15 / 52.40

6-SK25-11 57.40 / 56.10

6-SK25-10 57.05 / 55.78 / 55.78

6-SK59-1 58.00 / 56.25

6-SK59-2 56.20 / 54.65 / 54.85

6-SK59-3 55.55 / 53.77 / 54.04 / 53.96

6-SK25-9 56.25 / 54.83 / 54.91

6-SK25-8 55.15 / 53.57

6-SK59-4 55.05 / 53.67 / 53.67

6-SK25-7 54.80 / 53.36 / 53.48

6-SK25-6 54.40 / 53.02 / 53.10

6-SK59-5 55.15 / 53.45 / 53.45

6-SK59-6 55.25 / 53.01 / 53.21

6-SK59-7 55.25 / 52.78 / 52.78

6-SK59-8 55.25 / 52.74 / 52.74

6-SK26-5 53.65 / 51.10 / 51.10

6-SK26-6 53.10 / 51.45

6-SK27-1 56.80 / 55.00 / 55.06

6-SK27-2 55.15 / 52.66 / 52.66 / 53.75

6-SK27-8 55.15 / 52.64 / 52.64

6-SK27-8A 53.90 / 52.45 / 52.45

6-SK27-10 53.05 / 52.13 / 52.20

6-SK27-M 57.35 / 55.68

DI220 L=32.8 m I=0.086 T87/2A-3

DI220 L=65.7 m I=0.045 T87/2A-2A

DI220 L=65.7 m I=0.045 T87/2A-2B

DI220 L=480 m I=0.005 T27/1A-1

DI360 L=4.5 m I=0.004 T27/2-8

DI360 L=20.4 m I=0.004 T59/8-12

DI360 L=9.0 m I=0.004 T59/7-8

DI360 L=58.8 m I=0.004 T58/6-7

DI360 L=58.3 m I=0.004 T59/5-6

DI360 L=25.5 m I=0.004 T59/5-6

DI360 L=55.4 m I=0.004 T59/4-5

DI220 L=148.5 m I=0.008 T25/9-3

DI220 L=40.7 m I=0.015 T59/1-2

DI220 L=64.3 m I=0.044 T25/7-6

DI220 L=40.0 m I=0.008 T25/9-9

DI220 L=148.5 m I=0.020 T59/1-2

DI220 L=70.0 m I=0.005 T26/1-10

DI220 L=50.0 m I=0.005 T27/8A-10

DI360 L=64.3 m I=0.036 T27/10-9

DI278 L=22.3 m I=0.004 T25/8-7

1. Geodeetiline alusplaan on koostatud olemasoleva arhiivimaterjali alusel. AS K&H töö nr. 07g5084. Koostatud 10.2007 kuni 01.2008

2. Torustiku täpne asukoht täpsustatakse tööprojekti käigus

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Projektijuht:	Selgitus:

K&H
Turu 45 D, 51013 Tartu, tel. 730 8100
MTR nr. EP 102417150-0001 reg 28.02.03

Töö nimetus:

Tartu linn, Kesklinna ja Karlova linnaosade sademevee-torustike eelprojekt ja hüdrauliline modelleerimine. Valgalad 1-10

Objekti aadress:	Ehitusliik:		Joonise nimetus:		Mõõtkava:
Tartu linn	Uusehitis		Valgala nr 6 asendiplaan		1: 500
Projektijuht: Ott Ojaperv	Allkiri:	Kuupäev: 20.06.08			Arhiivi nr: A-1719
Projekteeris: Vahur Laas	Allkiri:	Kuupäev: 20.06.08	Projekti staadium: EP	Töö nr: 1719VK07	Joonise nr: 6-4