

MÄRKUSED:

1. KÜLMAVEE–, SOOJAVEE– NING SOOJAVEE RINGLUSTORUSTIKUD PAIGALDADA VEE–VARUSTUSE KOMPOSIITTORUDEST, MIS ISOLEERIDA ALUMIINIUMFOOLIUMIGA PINNATUD KIVIVILLKOORIKUTEGA. ISOLATSIOONI PAKSUS KÜLMAVEETORUDEL s=20mm, SOOJA–VEETORUDEL s=40mm. NÄHTAVALE JÄÄVAD TORUSTIKUD KATTA PVC–KATTEGA.
2. KÜLMAVEE–, SOOJAVEE– NING SOOJAVEE RINGLUSTORUSTIKE HARULIINIDELE PAIGALDADA KUULVENTIILID, SOOJAVEE RINGLUSTORUSTIKU HARULIINIDELE LIINISEADE–VENTIILID. TORUSTIKE ÜHENDUSKOHTADESSE SANSEADMETEGA ON ETTE NÄHTUD SULGLIITMIKUD, KÖÖGI TEHNOLOOGILISTE SEADMETE VEEÜHENDUSED VARUSTADA SULGVENTIILIDEGA.
3. VEETORUDE PAIGALDAMISEL ARVESTADA KA TEISTE KOMMUNIKATSIOONIDE PAIGAL–DUSEGA.
4. OLEMASOLEV VEEVÕRK KELDRIS ON RAUDTORUDEST. OLEMASOLEVAD, KASUTUSEST VÄLJA JÄÄVAD KÖÖGISEADMETE VEEÜHENDUSTORUSTIKUD MAGISTRAALIDEST LIKVI–DEERIDA.

TINGMÄRGID:

	KÜLMAVEETORUSTIK V1 LAE ALL
	SOOJAVEETORUSTIK T3 LAE ALL
	SOOJAVEE RINGLUSTORUSTIK T4 LAE ALL
WC	KLOSETIPOTT ALT VÄLJAVOOLUGA
PK	PESUKAUSS
D	DUŠŠ
KV	KÖÖGIVALAMU
	KUULKRAAN
	LIINISEADEVENTIIL

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev

EnergiaProjekt OÜ
Registrikood 11960045
tel. 635 8998, mob. 5650 5060
info@energiaprojekt.ee
Endla tn.3, Tallinn 10122
MTR EEP001948, TEL001528, FPR000266

Vastutav spetsialist	V.LOORENTS		13.03.2016
Projekteerija	V.LOORENTS		13.03.2016

TELLIJA: KUUBIK PROJEKT OÜ
PEAPROJEKTEERIJA:
OBJEKT: LASTEAED MÕMMIK KÖÖGI REKONSTRUEERIMINE MÕISAVAHE TN.32, TARTU
JOONIS: KELDRI VEEVÕRKUDE PLAAN

TÖÖ NR	09-16
STAADIUM	PP
OSA	VK
MÕÕTKAVA	1:100
JOONISE NR	VK-2
JOONISTE ARV	6