

MÄRKUSED:

KANALISATSIOONITORUSTIK PAIGALDA ALUMISE KORRUSE LAE ALLA,
KUI JOONISEL EI OLE TÄPSUSTAVAT MÄRGET LISATUD.

OLME–, SADEMEVEEKANALISATSIOONILE PAIGALDADA
TULETÕKKESEKTSIOONIDEST LÄBIVIIKUDELE TULETÕKKEMANSETT.

LAE ALL PAIKNEV TORUSTIK ISOLEERIDA 50mm MINERAALVILLAGA $\delta \geq 100 kg/m^3$.
KATTA FOOLIUMKATTEGA TORUKOORIKU (MITTENÄHTAV PAIGALDUS)
VÕI PVC KATTEGA (NÄHTAV PAIGALDUS).

KANALISATSIOONIPÜSTIKUD VARUSTADA PUHASTUSLUUKIDEGA. PUHASTUSLUUKIDE
KOHALE SEINAKONSTRUKTSIOONI PAIGALDADA AVATAVAD TEENINDUSLUUGID.

TORUSTIKU PAIGALDAMINE KOOSKÕLASTADA ELEKTRI, KÜTTE JA
VENTILATSIOONI TÖÖVÕTTUDEGA.

K–1 –OLMEKANALISATSIOON

KP –KANALISATSIOONIPÜSTIK
TTM –TULETÕKKEMANSETT
PO. –PUHASTUSOTS
PL. –PUHASTUSLUUK
KM: –TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK

T50/150 – TRAPP DN50/150
T75/150 – TRAPP DN75/150
T110/150 – TRAPP DN110/150

——— – LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAMATU TORU (PÕRANDAS VÕI ALUMISE KORRUSE LAE ALL)

——— – LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAV TORU (PÕRANDA KOHAL VÕI SEINAL)

—·—·— – LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAMATU TORU (RIPPLAE TAGA)

—·— – LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAV TORU (LAE ALL)

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Proj.	Kuupäev

OBJEKTI NIMI

TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKONSTRUEERIMINE
VERIKU 41, TARTU

PROJEKTEERIJA FIRMA

VEISMAN PROJEKT

OÜ PAKRUM
Reg. nr. EP-10134753-0001

Sõbra 54, 50106 Tartu
Tel. +372 731 2451
Fax. +372 731 2450
e-mail: pakrum@pakrum.ee

JOONISE NIMETUS

1. KORRUSE PLAAN (FRAGMENT) KANALISATSIOON

JUHATAJA	PROJEKTEERIS	PROJEKTI STAADIUM	TÖÖ NR.	JOONISE NR.
A.VEISMAN	K. KARROFELDT	PP	003–16	VK–120

MÕÕTKAVA	KUUPÄEV
1:100	11.04.16