

NR	RUUM	M²	NR	RUUM	M²
1039	KORISTAJA RUUM	1.7	1069	DUŠIRUUM	8.0
1040	SEINAKAPP	0.5	1070	WC	1.6
1041	ELEKTRIKILP	1.5	1072	WC	1.4
1064	ABIRUUM	11.6	1073	RIIETUSRUUM	16.0
1065	KORIDOR	25.8	1074	DUŠIRUUM	8.0
1065A	ELEKTRIKILP	1.7	1075	ÕPETAJA RUUM	9.7
1066	SPORTINVENTAR	9.7	1076	DUŠIRUUM	3.2
1068	RIIETUSRUUM	15.4	1078	SPORDISAAL	292.9
				KOKKU	408.7

- käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud arhitektuurse osa joonis A_1.03
- käesolev joonis on aluseks siseviimistlustabeli koostamiseks
- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- joonised ja seletuskiri moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos, vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat
- kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega, need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt
- joonisel näidatud värvitoonid ei ole täpsed, täpse tooni jaoks vaadata värvikaarti või tootenäidist

Glasuuritud keraamiline plaat 197x197mm
Pavigres 21 UNI matt (Vivarec):
- Perola PP62 (kreem)
- Ocre PP370 (kollane)
- Lima PP142 (heleroheline)
- Musgo PP374 (roheline)
- Ceu PP116 (helesinine)
- Lago PP115 (sinine)

vuuk 3mm Ceresit Aquastatic vuugitäide:
ruumid 1068-1070, 1076 - CE40 Manhattan 10
ruumid 1072-1074 - CE40 Bahama 43

- projekteeritava ala piir
- olemasolevad seinad
- muudatusteta

- poolmatt värv Tikkurila Facade 4971 hall
- poolmatt värv Tikkurila Facade 4968 valge
- poolmatt värv Tikkurila Facade 5005 kreemjas

Akna- ja uksepõsed värvida üldjuhul seinaga sama tooni, väljaarvatud spordisaali uksepõsed!

- põrandakatte ülespööre seinale 900mm
- PVC-vabast plastikust seinakaitseliist 300mm 4112 hall (G-floors) h=0.9-1.2m
- välisnurgaliist: iseliimuv Al nurgaprofiil 50x50mm h=2.0m 2767 hõbe (G-floors)
- männipuidust uksepiirdeliist UK1070MÄ (Puumarket), värvitoon 4984 Tikkurila Facade
- niiskuskindel puitlaastplaat 22mm, nt Eltete 24mm LUX, mõlemalt poolt kaetud laminaadiga Abet Laminati 870 Grigio Scuro, faktuur Climb, profiilid anodeeritud alumiiniumist, kõrgus põrandast - 2.1m, seinaplaadi kõrgus - 2.0m
- Stigmar aknakaitsevõrk 3000x5600mm, polüpropileenist nöör 3mm, võrgusilma suurus 50mm, värv valge

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri

ARTG PROJEKTBÜROO
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

joonis	I KORRUS. PLAANI FRAGMENT. VIIMISTLUS. SEINAD
objekt	TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKONSTRUEERIMINE
aadress	VEERIKU 41 TARTU
tellija	LV LINNAVARADE OSAKOND
projekti juht	ALAR PEEDO
arhitekt	JELENA BELJAJEVA

töö nr	05/2016
staadium	PP
kuupäev	23.03.2016
fail	Veeriku_PP A
mõõtkava	1:100
joonise nr	A_3.05
muut	