


SELGITUS:
Kogu kaabeldus paigaldada süvistatult või varjatult ripplae taha.
Olemasolev kasutamata kaabeldus ja elektriseadmed demonteerida.
Valgustid paigaldatakse majandusploki osas lakke. Lülitite paigalduskõrgus 1,4 m.
Olemasolevad nõrkvoolukaablid süvistada (või paigaldada ripplae taha). Olemasolevad nõrkvooluseadmed (ATS, andmeside, valve) taaspaigaldada peale remonti. Lisanduvad nõrkvooluseadmed seotakse olemasolevate valve- ja tulevalvekeskustega (koostatakse eraldi projektlahendus). Andmeside p.pesad ühendada olemasoleva andmeside kaablivõrguga. Kõik nõrkvoolutööd kooskõlastada seadmete hooldajaga.

TINGMÄRGID
Rekonstrueeritav ala
Jaotuskeskus
Harukarp
Lüliti, ühepooluseline,süvis
Grupilüliti,süvis
Vahelelüliti,süvis
Ventseade
Pump
Hädaväljalülitusnupp
Pistikupesa, 1L+N+PE, IP44, ühe pesaga,pind.
Pistikupesa, 1L+N+PE, ühe pesaga,süvis
Pistikupesa, laste turvakatikuga 1L+N+PE, ühe pesaga,süvis
Pistikupesa, 3L+N+PE,süvis
E20–S, IP65 LED E1/E3 pind, Glamox
E25–S, IP65 LED E1/E3 pind, Glamox
E80–S LED E1/E3 pind, Glamox
E85–R WB LED E1 süvis, Glamox
E85–S WB LED E1/E3 pind, lai, Glamox
Luminofoorlampvalgusti, i40 228 PC W/Reflector, IP66, Glamox
Luminofoorlampvalgusti, i20 228 OP IP44, Glamox
Laevalgusti, A10–S350 218, IP44, Glamox
Luminofoorlampvalgusti, mODUL–R600 3545 424 CI/OP, Glamox
Laevalgusti, liikumisanduriga, IP44
Liikumisandur, radiaalliikumistundlikkusega raadius min 6 m
ATS 61 Tulevalvekeskus
valve 62 Valvekeskus
Maksimaaltemperatuuri indikaator
Suitsu ionisatsioonindikaator
Süvistatud magnetlüliiti
Infrapunakiirguse andur
Juhtpult
Käsiteadusti
Härekõlar
Kahekohaline süvistatud andmesidepesa 2*RJ45, Kat.6

elektor oü
Reg. nr. 11174482 MTR-i reg. nr. TEL000335
+372 7 300 134; +372 5062337
tarmo@elekteroy.ee; www.elekteroy.ee

| | |
|---|---|
| Töö nimetus | LA Rukkilill ruumide elektripaigaldise rekonstrueerimine |
| Objekti asukoht | Sepa 18, Tartu |
| Tellija/omanik | Tartu LV |
| Peaprojekteerija/töövõtja | |
| Projekteerija | Tarmo Kübar |
| Joonise nimetus | 1. korruse plaan, majandusplokk valgustus |
| Kuupäev | 03.2015 |
| Staadium | PP |
| Mõõtkava | M1:100/A3 |
| Töö nr | EL-10/16 |
| Joonise nr | EL-02 |