

SELGITUS:
Kogu kaabeldus paigaldada süvistatult või varjatult ripplae taga. Kõikides ruumides on ripplagi.
Lülitite paigaldus- kõrgus 1,4 m.
Olemasolevad nõrkvoolukaablid süvistada (või paigaldada ripplae taha) ja seadmed taaspaigaldada peale remonti.
Andmeside p.pesad ühendada olemasoleva andmeside kaabliga.
Olemasolevad suitsuandurid paigaldada ümber ripplae külge.
Kaabeldus säilitada.

TINGMÄRGID
- Rekonstrueeritav ala
- Jaotuskeskus
- Harukarp
- Lüliti, ühepooluseline,süvis
- Grupilüliti,süvis
- Vekselüliti,süvis
- Kaablišaht, püstak

- 1 — Luminofoorlampvalgusti, valgusti Roma T5 4x14W OPAL, pindmine
- 2 — Laevalgusti, laevalgusti TITAN 2 PMMA 400mm IP44 2x26W HF G24q3 Osmont
- 1E — Evakuatsioonivalgusti seinal, pidevlülitusega E1, Aestetica LED 1,6W 3h kestev.65/105 lum. IP40 Beghelli
- 2E — Paanikavältimisvalgusti, LEDHaloPack 2 süv. 3W 3h NM Cooper
- 3E — Paanikavältimisvalgusti, LED, pindmine, 3W 3h

- turva — Pistikupesa,laste turvakatikuga 1L+N+PE,ühe pesaga,süvis,IP20
- Pistikupesa, 1L+N+PE, ühe pesaga,süvis, IP20
- 25A — Pistikupesa, 1L+N+PE, ühe pesaga,süvis, 25A, IP20
- Pistikupesa, 3L+N+PE, 3 x 16 A,süvis
- Pistikupesa, 1L+N+PE, 16A, IP44, ühe pesaga,süvis
- KK — Kuivatuskapp
- NE — Nõudepesumasin

elektor oü
Reg. nr. 11174482 MTR-i reg. nr. TEL000335
+372 7 300 134; +372 5062337
tarmo@elekteroy.ee; www.elekteroy.ee

Töö nimetus: LA Rukkilill ruumide elektripaigaldise rekonstruktsioon			
Objekti asukoht: Sepa 18, Tartu			
Tellija/omanik: Tartu LV		Peaprojekteerija/töövõtja	
Projekteerija: Tarmo Kübar		Joonise nimetus: 2. korruse plaan valgustus	
Kuupäev: 11.2015	Staadium: PP	Mõõtkava: M1:100/A3	Töö nr: EL-47/15	Joonise nr: EL-02