

TINGMÄRGID:

ÄRAVOOLU TRAPP

TORUDE TÄHISED:

OLMEKANALISATSIOONITORUSTIK

TORUDE PAIKNEMINE:

LÕIKEPINNA PEAL PAIKNEV TORU (NÄHTAVAL)

MÄRKUSED:

- KANALISATSIOONITORUSTIK PAIGALDADA PÕRANDA PEALE.
- WC-POTT ON ALLAVOOLUGA.
- KANALISATSIOONITORUSTIKULE, MIS LÄBIB TULETÕKKETSOONI, PAIGALDADA TULETÕKKEMANSETT.
- KANALISATSIOONIPÜSTIKU TUULUTUS VIIA VÄLISÕHKU, ÜLETADES KATUSE PINDA H=0,5m.
- KANALISATSIOONIPÜSTIKUD VARUSTADA PUHASTUSLUUKIDEGA, PAIGALDADES NEED ESIMESELE KORRUSELE.
- KANALISATSIOONIPÜSTIKUD ISOLEERIDA SI=50mm.
- KANALISATSIOONITORUSTIKU KALLE 2%

Nr.	Muudatus	Nimi	Kuup.

Maatriks Projekt

Maatriks Projekt OÜ
info@maatriksprojekt.ee
MTR reg nr: EEP001727,
EE0002050, EPE000536

Tellija: Tartu Linnavalitsus

Objekt: Lasteaed Rukkilill
Sepa 18, Tartu

Töö nr: 16024

Staadium: PP

Eriala VK

Joonise number: VK 22

Joonise nimetus:
2. korruse kanalisatsioon

Mõõtkava: 1:100

Kuupäev 30.03.2016

Projekteeris:
Priit Põltsama

Vastustav spetsialist:
Priit Põltsama