

projekteeritava ala piir
olemasolevad seinad
muudatusteta
h=...m lae kõrgus
h=...m ripplae kõrgus

akustline ripplagi Ecophon Advantage (600x600/1200x15) valge, sirgete servadega, paigaldada T-karkassile ja kinnitada jäiga kinnitiga

ümber akustiilise ripplae perimeetri: siledapinnaline värvitud (valge) laeplaat Gyptone Casoroc (600x600x9,5) serv A, paigaldada T-karkassile ja kinnitada jäiga kinnitiga

Gyptone Satinspar: vinüülkips ripplagi 600x1200x8mm, serv A, liist SK 15

kipsplaadist ripplagi, peakandjate samm max 1200mm, abikandjate samm max 400mm, plaadi servad faasida, vuugid leipida, lauspahteldus, poolmattvärv 4968 Tikkurila Facade (naturaalne valge)

puhastada ja eemaldada olemasolevad viimistluskihid.
pritskrohv, poolmattvärv 4968 Tikkurila Facade (naturaalne valge)

- käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud arhitektuurse osa joonis A_1.09
- käesolev joonis on aluseks siseviimistlustabeli koostamiseks
- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- joonised ja seletuskiri moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos, vasturääkivuste ilmnemisel teavitada projekteerijat
- kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. need tuleb hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt
- joonisel näidatud värvitoonid ei ole täpsed, täpse tooni jaoks vaadata värvikaarti või tootenäidist

muut,	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri

RTG PROJEKTBÜROO
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001
Sõdra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

joonis	III KORRUSE PLAANI FRAGMENDID, LÕUNATIIB, VIIMISTLUS, LAED	töö nr	02/2016
objekt	TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP	staadium	PP
aadress	TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU	kuupäev	04.03.2016
tellija	LV LINNAVARADE OSAKOND	fail	Tamme_PP A.5
projekti juht	ALAR PEEDO	mõõtkava	1:20
arhitekt	JELENA BELJAJEVA	joonise nr	A_5.11
		muut	