

1 Vundamentide plaan

1 : 100

MÄRKUSED:
1. Vaiad puuritakse nõrgalt tsementeerunud liivakivi kihti.
2. Eemaldada tuleb täitepinnas ja muda. (1. ja 2. kiht) ning asendada kihtide kaupa tihendatud jämekruusaga. Põrandate alune tihendus tehurini 0.95.
3. Hoone ümber tuleb paigaldada drenaaž pinnasevee ärajuhtimiseks.
4. Betooni tugevusklass C25/30.
5. Betooni keskkonnaklass XC2.
6. Armatuurterase tugevusklass A500.
7. Vaiade tüüp ja samm vastavalt koormustele.

NR	MUUDATUSE KIRJELDUS	ALLKIRI	KUUPÄEV

STRENG inseneribüroo
STRENG OÜ, REG KOOD 11233049, MTR NR EEP000753

Normandia

Pikk 68/70 Tartu
KORTERELAMU

Rostvärkide plaan

JOONESTAJA	KONTROLLIJA / VASTUTAV					
O. Orrin	O. Orrin					
PROJEKTEERIJA	PROJEKTI JUHT					
O. Orrin						
PROJEKTI NUMBER	KUUPÄEV	STAADIUM	FORMAAT	MÕÕTKAVA	JOONISE NR	MUUT
15-023	25.02.2016	EP	A3	joonisel	K-101	

25.02.2016 18:00:58

0 1 1:20 2m 0 10 20 30 40 1:10 50cm