







PUIDUST SISEUKS TULEPÜSIVUSKLASS EI30

<p>TÜÜP</p> <p>Ühiepoohe tahveluks, kahe jaotustahviliga, tulepüsvikuklass EI30</p>	<p>MATERJAL</p> <p>Uks valmistatakse kvaliteetsest okaspuidust</p>	<p>VIIMISTLUS</p> <p>Uks viimistleda liinaõli sisevärviaga valgeks</p>	<p>MÄRKUSED</p> <ol style="list-style-type: none"> Kõikide ustele paigaldatavate sulustite tulepüsvikuklass peab olema vähemalt samaväärne ukse omega (EI30). Uks peab olema evakuaatsiooniuimas vähendampuga avatav. Ukse raampuu ja tahvile vahelise tühjuse peab olema vastavalt tehnikale. Ukse liituvate osade vahelise peab jääma kaitsevahet 2-3 mm. Tuletõkketuks peab olema vastavalt tehnikale. Tulepüsvikuklassile EI30 vastavalt tuletokekiht 2x20 mm paigaldada lühis olemasolevasse soonde. Elastne tihend suitsu leiviku tihendamiseks paigaldada ukselehe külge. Uksele paigaldada olisulgur. Uste avamõõdud enne valmistamist tootja kohapeal üle mõõda 	<p>MANUSED</p> <p>Manuste valikut lähtuda olemasolevatest manustest, vajalikult tulepüsvikuklassi ja evakuaatsiooniuuelest.</p> <p>Manused valida messing viimistlusega.</p> <div data-bbox="1228 1952 1432 2107"> <p>Lukukorpuse ASSA 222-50 või samaväärne -tulepüsvikuklass EI60</p>  <p>lukukeelit ei saa raami sisse ilistada</p> <p>www.lukuekspert.ee</p> </div> <div data-bbox="1228 2172 1432 2457">  <p>Ukseulgur ABLOY DC215 või samaväärne -ukse kaal max. 80 kg, ukselehele laius kuni 1100 mm -sobib kasutamiseks tuletõkketuksel</p> <p>www.lukuekspert.ee</p> </div> <div data-bbox="1228 2469 1432 2819">  <p>Hing ABLOY 3248 110 mm või samaväärne (3 lk, messing viimistlus) -sobib tuletõkketuksel -uksele kaaluja kuni 120 kg</p> <p>www.lukuekspert.ee</p> </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	ARC PROJEKT OÜ Tähtvere 4, 51007 Tartu REG.KOOD 10213412, E-72/2003E			Tallja Tartu Uus Teater Lai 37, Tartu REG.KOOD 80310536	Töö nr. 2016-029	
				Lai tn 37 Tartu Uus Teater osaline ümberhitus	Pr.staad. PP	Joon.nr. A-5
				Lai 37, Tartu		
	Arhitekt	S.LAANEMAA				
				Joonis	EI30 SISEUKSE SPETS. 1	Mõõt M 1:20

OBJEKT: Tantu Uus Teater	OBJEKT: AADRESS: Lai 37, Tantu	KUUPAE V.: 1.06
JUONIS: E130 SISEUSE SPETSIFIKATSIOON 1 TREPKOOLA UKS	MÄÄT KAVA: 1:10	TÕB NR: T1605
PROJEKTEERIMISE STADIUM: OSALINE ÜMBEREHTUS PP	LEHE NR: A-5	ALLKIRI:
	ARHITEKT:	TÕNU LAANEMÄE