VAADE LOODEST




VAADE KAGUST

**01. Komposiitpaneelid välissein**
Komposiitplaat kattega välisseim. Toon helehall RAL 7035.
Kattepleklid, kinnitusdetailid jms tasasdtoonl helehall, RAL 7035.
Esimese korruse sokkuses kaetud graffitivastaga.

**02. Komposiitpaneelid välisseim**
Komposiitplaat kattega välisseim. Toon hele puidutoon.
Kattepleklid, kinnitusdetailid jms tasasdtoonl helehall, RAL 7035.
Esimese korruse sokkuses kaetud graffitivastaga.

**03. Betoonsokkel**
Naturaalne betoon sokkis, hüdrosisekeeritud maapinna poolem.
Kaetud graffitivastaga.

**04. Parapetplekk, kattepleklid, akende veepleklid, sokliplekid, kinnitusdetailid**
Toon helehall RAL 7016.
Pinnatatav Pur / Purat, plekl paksus min 0,5mm

**05. Aknad**
PVC profiilil sisekliivitusseotega aknad.
Raamid / aknid - tumehall RAL 7016.
Veepleklid jms kattepleklid - tumehall RAL 7016.
Plekl paksus min. 0,6mm. pinnatatle Purat.

**06. Väliuksed**
Teras- või alumiiniumprofiilil soojustatudvälisuksed.
Raamid / aknid, veepleklid, kattepleklid tumehall RAL 7016.

**07. Pehmikkatted fassaadis**
Kivivillast soojustatud kaherapiidil soojustatud välisuksed, välimine ukseleht kaetud fassaadiplaadiga.
Uksekerel plcgh fassaadiplaat fassaadiplaadiga.
Raamid / aknid, veepleklid, kattepleklid helehall RAL 7035.

**08. Fassaadilamellid**
Anodeeritud alumiinium lamellid
Toon tumehall RAL 7016

**09. Tehnoseadmed ja -süsteemid**
Võrmiplaat. kuumtsinkplaat.

**10. Fassaadilamellide tagune välisseim**
Sandwichpanneel välisseim. Toon helehall RAL 7035

**11. Trepplde ja pandusde piirded ning käsipuud**
Toon tumehall RAL 7016

**12. Garaažiuks**
Toon helehall RAL 7035

MÄRKUSED:
01. Arhitektuur-ehituslisu projekteerimistööde aluseks on vtketud Tellija poolne lähteülesanne.
02. Arhitektuurosad tcmcma arhitektuur-ehituslisu pcfm- või tööjooisll jargi ning arhitektuur-ehituslisu osa projektil vaadata ehitamisel koos EK-osa (ehituskonstruktiivne osa) ning ühtmoodi projektdega - VV-osas (vcllslehtvcnttuste osa), VP-vcrcttaskjutamcrimise osa), VK-vcvecnaluse ja kanalisatsiooni osa), KV-osa (kütteosiseemide ja ventilatsioon osa), EL-osa (elektrlinstallmine osa), ETH-osa (tclfnivõrgu ja automaatika osa), ja alarmlinstallatsiidega (" plaanlga ja / või elektjuhtsüsteemiga.
03. Kõik ehitamisega seotud muudatused konstruktsioonide, mõõtude, materjalide, viimistluse, avatäidete, pinnte, detailide jms osas kooskõlastada autorijärelvalve kaigus kõigepeelt projekteerijaga ja ehi Tellijaga.
04. Enne uste, akende, pinnte, detailide ja mujale sarnaste konstruktsioonide valmistamist kontrollda seinevalt avade ja kaitsaisi tegelikke mõõtmeid, avanemissuundasid ja kogust. Leitud erinevused kooskõlastada projektijaga.
05. Kavandatava hoone esimese korruse laagiind ±0,000, välistingajate astmete arvud, astmete kõrgused, välisparndcide ja välisplatvormide kaitsed ja hoiturrtoetlaspiirded, läpsustatakse vajadusel krundi vertikaalplaneerimise ja heakorrastustööde käigus.
07. Kõikide materjalide ja ehitustööde kvalitteet peab vastama EV-s kehtivate seadusandlike aktide järgi kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga.
08. Ehitustööd tuleb teostada järgides kogumis MaaRYL 2010 Ehrvaatustöid ja alustamdid, Tamid RYL 2010 Kande- ja pindelamdid ja Maatrööde RYL2012 nõuete taset.
09. Kõik mõõdud tuleb kontrollda objektil.
10. Kohalikkõrva lahendusele lõpusotsib Ehitusloonda-alluvoni osa kõpjoojatt.
11. Kui projekti pole tehtud teisti, tuleb kõikide ehitusdetailee kasutamisel lähtuda tootjapoolsetest paigaldamis- ja kasutamisjuhistest ning tootjapoolsete sõmede küljelahendusest.
12. Kõik samased sõlmed lahendada analoogselt näidega.
13. Kõik mõõdud peab üleksmõtlema enne tcoke valmistamist.
14. Seinte viimistluses erinevuse tekkimisel lähtuda Sisearhitektuurse projektiga antud lahendustest

ANTUD JOONIS TÜHISTAB KÕIK VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED

| | |
|---|---|
| Loft AS OÜ | Tellija: Anne Medical OÜ |
| Reg.kood: 14619400 | |
| Mk-a 32/00027/ | Objekt: Tervisemaja muudatusprojekt |
| Värv 6, 10621, Tallinn, Eesti | Aadress: Mõisavahe tn 34b // 34c, Annelinna linnaosa, Tartu linn |
| +372 694 1948 | Joonis: VAATED1 Joonise nr: 01318_PP_AR-6-01 |
| info@loft.ee | |
| Töö: 01318 | Autor: Magnar Mainart / Tõnis Soots / Raili Hurt Mõõtkava: 1:100 |
| Staadium: PP | Projekteerin: Tõnis Soots Kuupäev: 11.07.2019 |
| Projekt: otsa: ARH | Vastutav arhitekt: Raili Hurt |

Jooniste kasutamine ja edastamine kolmandatele isikutele on keelatud PRIVAAT ARHITEKTUUR OÜ nõusolekuta.