Lõige A-A
PK 0+20



PARKLA SÕIDUAUTODELE (Sepa tn pool)	
AC 16 surf	h=7 cm
Killustikust alus fr 32/63 mm	h=25 cm
Liivast alus (dreenkiht) k>1m/ööp	h=30 cm
Olemasolev alus või täitepinnas liivast k≥0,5 m/ööp (vajadusel)	

Lõige B-B
PK 1+00



PARKLA RASKEVEOKITELE (Ringtee tn pool)	
AC 16 surf	h=4 cm
AC 20 base	h=6 cm
Killustikust alus fr 32/63 mm	h=30 cm
Liivast alus (dreenkiht) k>1m/ööp	h=30 cm
Olemasolev alus või täitepinnas liivast k≥0,5 m/ööp (vajadusel)	

Tinter-Projekt OÜ
Turu 34, 51004 Tartu
Reg 10149499
Tel. 7 475 333
kristiina@tinterprojekt.ee

Amet:	Nimi:	Allkiri:
Projekteerija:	Kristiina Ratnik	
Kontrollija:	Indrek Lensment	

Töö nimetus: Tartu linn, Tähe tänav T131, Tähe-Sepa ristmik. Ajutise parkla põhiprojekt

Töö Tellija: Eesti Keskkonnateenused AS

Joonise nimetus: TÜÜPRISTLÕIKED

TINTER-PROJEKT

Kuupäev:	*Joonise number:*	*Staadium:*	*Mõõtkava:*	*Töö nr:*
23.05.2022	4	PP	1:500	04-22-TP